

УТВЕРЖДЕНО

ЧАО "Запорожогнеупор"

(название утверждающей организации)

Начальник ЦНО Никольский Е.Е.

(должность, подпись, инициалы, фамилия)


 "08" "06" 2018 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ


на узел учета электроэнергии

Условия выполнения работ


при выполнении силовых-монтажных работ
исполнителем организацией

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Счетчик трехфазный НІК 2303 АРП1МС 3ф 5-100А	Шт	1	
2	Шкаф для монтажа узла учета Бокс монтажный 400x500x240	Шт	1	
3	Автоматический выключатель на 100А ВА 88-32 3р 100А	Шт	1	
4	Автоматический выключатель на 50А ВА 88-32 3р 50А	Шт	1	
5	Автоматический выключатель на 50А ВА 47-29 1р В 16А	Шт	3	
6	Рубильник XLP 000-6сс 100А 3п	Шт	1	
7	Розетка 220В РАр 10-3-ОП	Шт	3	
8	Розетка 380В ГС 32/4	Шт	2	
9	Вилка 380В ВП 32/4	Шт	2	
10	Кабель 16мм ² медный КГ 5x16	м	100	
11	Кабель 10мм ² медный ПВС 3x10	м	2	
12	Наконечники М-16-10-6	Шт	10	
13	Наконечники М-10-8-6	Шт	6	

Составил: электрик ЦНО

Пех А.В.



должность, подпись, инициалы, фамилия

Проверил: и.о. начальника ОКСиИ

Гурский С.В.

должность, подпись, инициалы, фамилия