

Форма №8

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Начальник ЦНВ ПрАТ
 "ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ"


 Нікольський Е.Е.
 (посада, підпис, ініціали, прізвище)
 " 16 " 01 20 18р

Дефектний Акт

на виконання робіт по


Підсиленню існуючих конструкцій плит перекриття складських приміщень цеху для встановлення фронтальних
 (найменування об'єкта)

Умови виконання робіт:

Об'єми робіт:

№ п/п	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Різання поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів	1 м різання	175	
2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	м3	6,7	
3	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'єкційних паль	т	0,3386	
4	Установлення арматурних сіток і каркасів	1 т	0,3386	
5	Приготування важкого бетону з щебеню, клас бетону: В 20	100 м3	0,0556	
6	Укладання бетону в перекриття	100 м3	0,0556	
7	Виготовлення металевих конструкцій	т	10,86	

8	Балки двотаврові із сталі	т	7,6744	
9	Сталь кутова	т	1,3038	
10	Сталь листова	т	2,5334	
11	Монтаж металоконструкцій	1 т	10,86	
12	Електроди АНО4 d4 мм	кг	222	
13	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	4,85	
14	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	4,85	
15	Навантаження сміття вручну	1 т	6,7	
16	Перевезення сміття до 30 км	т	6,7	

Склав:  в.о.зам. начальника ЦНВ Пех О.В.

[посада, підпис, ініціали, прізвище]

Перевірив:  в.о. начальника ВКБ та І Гурський С.В.

[посада, підпис, ініціали, прізвище]