

УТВЕРЖДЕНО

Директор по анализу и управлению
рисками безопасности
ЧАО «ЗАПОРОЖОГНЕУПОР»



Сердюк С.Л.

2019 г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

на общестроительные работы по чертежам КМ (ул.Финальная)

Условия выполнения работ

Объемы работ

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Металлоконструкции ограждения, масса конструкции до 0,1 т, монтаж с применением электросварки [монтаж окрашенных конструкций и конструкций, поставляемых в пакетах]	т	83,408	
2	Облицовка ограждения стальным профилированным листом	100 м2	33,05	
3	Подвеска колючей проволоки "Егоза"	100 м	10,71	
4	Каркасы ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания. Монтаж [монтаж окрашенных конструкций и конструкций, поставляемых в пакетах]	т	3,20424	
5	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,17	
6	Подвеска колючей проволоки "Егоза"	100 м	0,33	
7	Механизированная окраска монтажных сварных швов эмалями ПФ-115 за 1 раз	100 м2	5,87	

Составил инженер-строитель ОКСиИ

должность, подпись, инициалы, фамилия

С.Д. Чернышев

Проверил и.о. начальника ОКСиИ

должность, подпись, инициалы, фамилия

С.В. Гурский