


Утверждаю
Начальник социального отдела
ЧАО "ЗАПОРЖОГНЕУПОР"



И.П. Триленко

" _____ 2018 г.

Ведомость дефектов

Объект: "ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ. Тротуары в районе заводоуправления" Инв. №26007541

на текущий

ремонт

(ненужное вычеркнуть)

(наименование объекта)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал		
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество
1	2	3	4	5	6	7
1	Разборка асфальтобетонных покрытий вручную	100 МЗ	0,92			
2	Разборка щебеночных покрытий и оснований	100 МЗ	1,84			
3	Разборка бортовых камней	100 М	6,3			
4	Установка бетонных поребриков на бетонное основание	М	630			
5	Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В15 (М200)				МЗ	32
6	Песок природный, рядовой				МЗ	11,34
7	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400				Т	0,9
8	БОРДЮР 500Х200Х45				М	630
9	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев основания из песка	100 МЗ	0,552			
10	Песок природный, рядовой				МЗ	60,7
11	Устройство подстилающего слоя (основания) под тротуарную плитку на основе гранулированного шлака	100 МЗ	0,92			
12	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марка 400				Т	21,25
13	Песок природный, рядовой				МЗ	86
14	Устройство покрытий из мелкогабаритных фигурных элементов мощения (ФЭМ)	100 М2	18,4			
15	Плиты бетонные тротуарные тощ.40мм В30(М400)				М2	1505
16	Плиты бетонные тротуарные тощ.60мм В30(М400)				М2	354
17	Резка мелкогабаритных фигурных элементов мощения (ФЭМ)	М	370			
18	Устройство открытых бетонных лотков	М	75			
19	ЛОТОК ЛИВНЕВЫЙ 250Х20				ШТ	300
20	Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В7,5 (М100), крупность заполнителя 10 мм и менее				МЗ	3
21	Погрузка мусора вручную	1 т мусора	530,7			
22	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ДО 27 КМ	Т	530,7			

23. Рубероид

М

М2 55

Составил:

Ст. специалист по хозяйственной деятельности С О



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

В.А. Дорошенко