

88/2021/ст.п.

Предприятие ЧАО "ЗАПОРОЖОГНЕУПОР"

Утверждаю:

Главный механик

В.В. Мосейко

Цех (подраздел) АЦ
Агрегат КОНВЕЙЕР
Шифр затрат
Инвентарный номер

" " 2021 г.

Ведомость дефектов
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЛЕНТОЧНОГО КОНВЕЙЕРА. УСТРОЙСТВО ПРИБОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ. (Типовая)

№ п/п	Наименование работ и затрат, наименование деталей, требующих замены	Объем работ		Материал			Примечание
		ед. измерения	количество	Наименование	ед. измерения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	8
Действующие коэффициенты: УПР = 1,1 (Наличие в зоне проведения работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов, печей, конвейеров и т.д.) или разветвленной сети инженерных коммуникаций, или загрязненности воздуха, или движения технологического транспорта по);							
1	Монтаж тросового защитного выключателя	ШТ	4	Защитный тросовый выключатель FD3480-M2	шт	4	
2	ПРОКЛАДКА ТРУБЫ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С КРЕПЛЕНИЕМ, НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ, ХОМУТАМИ, ДИАМЕТР ТРУБ ДО 25ММ (ПРОКЛАДКА ГОФРЫ ДИАМ. 25 ММ)	100М	0.4	Труба гофрированная, диам. 25 мм	пог. м	40	
3	ШИНЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК	100м шин	0.02	Провод медный ПЩ сеч. 6 мм ²	пог. м	2	
4	ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОГО ТРОСА, В ОДНУ НИТЬ	100м троса	0.5	Трос стальной с покрытием VF-F05-100 50 м.п.	шт	1	
				Винт с крючком FAST line VF AF TR5	шт	4	
				Ухо для троса FAST line VF AF-MR5	шт	4	
				Ролик наружного угла VF AF-CA5	шт	12	
				Ролик внутреннего угла VF AF-CA10	шт	6	
				Сталь листовая толщ. 2 мм	т	0,0018	
5	УСТАНОВКА РЕЛЕ РАЗНЫХ	ШТ	2	Реле PMT 101	шт	2	
6	УСТАНОВКА КЛЮЧЕЙ И КНОПОК УПРАВЛЕНИЯ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ С КОЛИЧЕСТВОМ ЭЛЕМЕНТОВ: ОДНОЭЛЕМЕНТНАЯ	ШТ	2	Кнопка управления LAY5-BS542 "Грибок" аварийная с фиксацией поворотная	шт	2	
7	МОНТАЖ ТРАНСПАРАНТА СВЕТОВОГО [ТАБЛО]	шт	2	Табло световое "Питание включено" ("Питание выключено")	шт	2	
8	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ, КОРОБАХ, ВЕСОМ 1М ДО 1КГ (контрольный кабель)	100М	0.5	Кабель ПВХ 2х1,5	м	50	
9	СВЕТОВОЙ НАСТЕННЫЙ УКАЗАТЕЛЬ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	100 шт	0.01	Маяк проблесковый ASGB-20R 220v AC	шт	1	
10	ПРОКЛАДКА ТРУБ ПО СТАЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ С КРЕПЛЕНИЕМ СВАРКОЙ ДИАМЕТР ТРУБ ДО 25ММ	100М	0.3	Труба Ду=25	м	30	
11	ЯЩИК ПРОТЯЖНОЙ ИЛИ КОРОБКА, РАЗМЕР ДО 200Х200 ММ. МОНТАЖ	шт	10	Коробка протяжная У994	шт	10	
12	УСТАНОВКА РЕЛЕ РАЗНЫХ	ШТ	2	Реле времени ORT-M2 AC230V	шт	2	

Зам. нач. АЦ по инжинирингу

Д.Ю. Гармаш